



## Ориентировочная стоимость материалов

№	Наименование материала	ед. измерения	ед. расхода	расход ед.изм./ед.расх.	объем работ	кол-во материала ед.изм.	цена ед.изм.	стоимость
1	<b>Архитектурные элементы "Фасадэль" (с крепежом и доводочными материалами)</b>							
1.1	Наличник П1	шт.	п.м.	0,85	89,50	77	585р.	45 045р.
1.2	Наличник П2	шт.	п.м.	0,85	21,00	18	252р.	4 536р.
1.3	Замковый камень Э1	шт.	шт.	1,00	5,00	5	735р.	3 675р.
1.4	Отлив П3	шт.	п.м.	0,85	73,00	63	560р.	35 280р.
1.5	Торец отлива П3-ле	шт.	шт.	1,00	2,00	2	617р.	1 234р.
1.6	Торец отлива П3-пр	шт.	шт.	1,00	2,00	2	617р.	1 234р.
1.7	Карниз П4	шт.	п.м.	0,85	49,00	42	715р.	30 030р.
1.8	Карниз крыльца П4-в	шт.	п.м.	0,85	2,93	3	864р.	2 592р.
1.9	Торец карниза П4-ле	шт.	шт.	1,00	11,00	11	541р.	5 951р.
1.10	Торец карниза П4-пр	шт.	шт.	1,00	13,00	13	541р.	7 033р.
1.11	Угол карниза крыльца Э2	шт.	шт.	1,00	1,00	1	903р.	903р.
1.12	Конец карниза крыльца Э3	шт.	шт.	1	1	1	665р.	665р.
1.13	Мозаичное панно Э6	шт.	шт.	1	3	3	655р.	1 965р.
1.14	Мозаичное панно Э6-у	шт.	шт.	1	9	9	589р.	5 301р.
1.15	Мозаичное панно Э5	шт.	шт.	1	2	2	556р.	1 112р.
1.16	Торец мозаичного панно П5	шт.	шт.	1	2	2	180р.	360р.
1.17	Торец мозаичного панно П6	шт.	шт.	1	6	6	180р.	1 080р.
1.18	Рустовый камень Р1	шт.	шт.	1	53	53	395р.	20 935р.
1.19	Рустовый камень Р2	шт.	шт.	1	43	43	330р.	14 190р.
1.20	Рустовый камень Р3	шт.	шт.	1	19	19	583р.	11 077р.
1.21	Рустовый камень Р4	шт.	шт.	1	16	16	417р.	6 672р.
1.22	Кронштейн Э4	шт.	шт.	1	2	2	890р.	1 780р.
	<b>Итого стоимость архитектурных элементов "Фасадэль":</b>							<b>198 975р.</b>
2	<b>Материалы и изделия для штукатурки и окраски фасада</b>							
2.1	Сетка штукатурная мет. 10x10	кв.м.	кв.м.	1,1	281,00	309,10	18р.	5 564р.
2.2	Дюбель 4x40	кг	кв.м.	0,2	281,00	56,20	110р.	6 182р.
2.3	Уголок штукатурный 20x20	п.м.	п.м.	1,1	160,00	176,00	10р.	1 760р.
2.4	Цементный раствор М300	кг	кв.м.	20,0	281,00	5620,00	1,50р.	8 430р.
2.5	Базовая шпатлевка "Старатели"	кг	кв.м.	3,0	281,00	843,00	5р.	4 215р.
2.6	Грунт проникающий Feidal Tiefgrund LF	л	кв.м.	0,2	281,00	56,20	63р.	3 541р.
2.7	Финишная шпатлевка Feidal Schnellspachtel	кг	кв.м.	1,0	281,00	281,00	64р.	17 984р.
2.8	Краска фасадная акриловая Feidal Hit Fassadenfarbe, бежевая	л	кв.м.	0,40	190,00	76,00	140р.	10 640р.
2.9	Краска фасадная акриловая Feidal Hit Fassadenfarbe, белая	л	кв.м.	0,40	90,00	36,00	90р.	3 240р.
	<b>Итого стоимость материалов для штукатурки и окраски фасада:</b>							<b>61 555р.</b>

№	Наименование материала	ед. измерения	ед. расхода	расход ед.изм./ед.расх.	объем работ	кол-во материала ед.изм.	цена ед.изм.	стоимость
3	<b>Облицовочные материалы</b>							
3.1	Искусственный камень ? (плоск.)	кв.м.	кв.м.	1,05	12,70	13,34	891р.	11 881р.
3.2	Искусственный камень ? (угол)	п.м.	п.м.	1,05	4,80	5,04	891р.	4 491р.
3.3	Цементно-клеевой состав Kamrock "Фасад"	кг	кв.м.	6,00	13,50	81,00	18р.	1 458р.
3.4	Цементно-песчанная затирка Kamrock "Идеальный шов", серая	кг	кв.м.	6,00	13,50	81,00	36р.	2 916р.
3.5	Керамогранит	кв.м.	кв.м.	1,15	43,00	49,45	900р.	44 505р.
3.6	Клей "Юнис плюс"	кг	кв.м.	5,00	43,00	215,00	5,60р.	1 204р.
3.7	Затирка "Atlas"	кг	кв.м.	0,40	43,00	17,20	100р.	1 720р.
3.8	Порожек для ступеней "Surestep"	п.м.	п.м.	1,15	25,00	28,75	420р.	12 075р.
	<b>Итого стоимость облицовочных материалов:</b>							<b>80 250р.</b>
4	<b>Элементы балюстрады</b>							
4.1	Балясина BL 780KL	шт.	шт.	1	24	24,00	1 950р.	46 800р.
4.2	Балясина BL 660K	шт.	шт.	1	54	54,00	1 890р.	102 060р.
4.3	Поручень PB 000K	п.м.	п.м.	0,80	23,70	18,96	1 530р.	29 009р.
4.4	Основание OB 000K	шт.	п.м.	0,80	23,70	18,96	1 200р.	22 752р.
4.5	Плита укрывная КТ 280KK	шт.	шт.	1	12	12	1 500р.	18 000р.
4.6	Плита укрывная КТ 280KS1	шт.	шт.	1	4	4	1 500р.	6 000р.
4.7	Кирпич 240x120x60	шт.	шт.	1,1	770	809	7,00р.	5 660р.
4.8	Цементный раствор М500	тн	куб.м.	4,00	0,50	2,00	1 500р.	3 000р.
	<b>Итого стоимость балюстрады:</b>							<b>233 280р.</b>
5	<b>Дополнительные материалы и изделия</b>							
5.1	Остекление веранды и балкона (вместе с работой, субподрядчик)	кв.м.	кв.м.	1	15,2	15,20	8 000р.	121 600р.
5.2	Пластиковый софит	кв.м.	кв.м.	1	75,0	82,50	350р.	28 875р.
	<b>Итого стоимость дополнительных материалов:</b>							<b>150 475р.</b>
6	<b>Транспортные расходы</b>							
6.1	Транспортные расходы и услуги снабжения						7%	40 184р.
	<b>Итого стоимость всех материалов:</b>							<b>764 720р.</b>

СИНИМ ЦВЕТОМ выделены цены материалов и объемы, которые могут быть уточнены в только ходе работ или после утверждения заказчиком конкретных образцов материалов



## Ориентировочная стоимость работ

№	Наименование работ	ед. измерения	объем работ	цена ед.изм.	стоимость
1	<b>Подготовительные и вспомогательные работы</b>				
1.1	Монтаж строительных лесов	кв.м.	280,0	60р.	16 800р.
1.2	Демонтаж строительных лесов	кв.м.	280,0	45р.	12 600р.
1.3	Частичная сбивка штукатурки, чистка фасада	кв.м.	281,0	140р.	39 340р.
1.4	Сбивка камня на цоколе, чистка цоколя	кв.м.	82,0	140р.	11 480р.
1.5	Демонтаж пластиковой обшивки и желобов	п.м.	84,0	30р.	2 520р.
<b>Итого стоимость подготовительных и вспомогательных работ:</b>					<b>71 260р.</b>
2	<b>Работы по ремонту фасада</b>				
2.1	Выравнивающая штукатурка плоскости	кв.м.	265,0	540р.	143 100р.
2.2	Выравнивающая штукатурка откосов	п.м.	103,0	540р.	55 620р.
2.3	Базовая шпатлевка плоскости	кв.м.	265,0	140р.	37 100р.
2.4	Базовая шпатлевка откосов	п.м.	103,0	140р.	14 420р.
2.5	Грунтовка	кв.м.	281,0	30р.	8 430р.
2.6	Финишная шпатлевка плоскости	кв.м.	264,0	160р.	42 240р.
2.7	Финишная шпатлевка откосов	п.м.	103,0	160р.	16 480р.
2.8	Окраска фасада в два слоя	шт.	281,0	150р.	42 150р.
<b>Итого стоимость работ по ремонту фасада:</b>					<b>359 540р.</b>
3	<b>Монтаж фасадных элементов</b>				
3.1	Монтаж и доводка обрамлений окон	п.м.	113,0	420р.	47 460р.
3.2	Монтаж и доводка карниза	п.м.	54,3	390р.	21 177р.
3.3	Монтаж и доводка отлива	п.м.	78,0	380р.	29 640р.
3.4	Монтаж и доводка углов	п.м.	46,00	590р.	27 140р.
<b>Итого стоимость монтажа фасадных элементов:</b>					<b>125 417р.</b>
4	<b>Облицовочные работы</b>				
4.1	Облицовка цоколя искусственным камнем	кв.м.	13,5	520р.	7 020р.
4.2	Укладка керамогранита и порошков	кв.м.	43,0	520р.	22 360р.
<b>Итого стоимость облицовочных работ:</b>					<b>29 380р.</b>
5	<b>Монтаж балюстрады</b>				
5.1	Устройство основания балюстрады	куб.м.	0,40	9 000р.	3 600р.
5.2	Кладка тумб	куб.м.	1,30	4 000р.	5 200р.
5.3	Монтаж балюстрады (субподрядчик)	шт.	1	210 000р.	210 000р.
<b>Итого стоимость устройства балюстрады:</b>					<b>218 800р.</b>
6	<b>Подшивка кровли и водосточная система</b>				
6.1	Обшивка софита и лобовой доски (субподрядчик)	п.м.	85,00	240р.	20 400р.
6.2	Монтаж водосточной системы (субподрядчик)	п.м.	75,00	250р.	18 750р.
<b>Итого стоимость кровельных работ:</b>					<b>39 150р.</b>
<b>Итого стоимость всех работ:</b>					<b>843 547р.</b>

синим цветом выделены цены и объемы работ, которые могут быть уточнены в только ходе работ или после утверждения заказчиком конкретных образцов материалов